



ประกาศเทศบาลตำบลตลาด

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘ ชุมชนปู้ตาพร้อมใจพัฒนา
ซอยปู้ตาพัฒนา ๑/๑ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของ กรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.
บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘ ชุมชนปู้ตาพร้อมใจพัฒนา ซอยปู้ตาพัฒนา ๑/๑ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบ
ปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ราคากลาง ๑๔๘,๓๘๖.๖๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบ
หกบาทหกสิบหกสตางค์) จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการ
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายรูป รอดจ่อหอ)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาด

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบบก.๐๑

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘ ชุมชนปู้ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู้ตาพัฒนา ๑/๑ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลตลาด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๔๘,๓๘๖.๖๖ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ วิธีการคำนวณราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสันชัย ไชขุนทด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายชัยฤกษ์ ทองตา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายสุรสิทธิ์ ฟอนโคกสูง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปุดาร่วมใจพัฒนา ซอยปุดาพัฒนา 1/1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันลิตรละ 34.21 บาท

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,386.66	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง อักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบหกสตางค์)	148,386.66	

พื้นที่ 99.00 ตร.ม. ราคา ตร.ม. ละ

1,498.86 บาท

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุจากราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และราคาสิบล
- ราคาค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558
- ราคาค่าแรงจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
- สำหรับน้ำมันดีเซล (ปี 7) ราคา 34.00 - 34.99 บาทต่อลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายสันชัย ไชขุนทด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายชัยฤกษ์ ทองตา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสุรสิทธิ์ ฟอนโคกสูง)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายธูป รอดจ่อหอ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลตลาด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. หน่วยงาน เทศบาลตำบลลาด อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลลาด
 สถานที่ บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนป่าไร่ร่วมใจพัฒนา ซอยป่าพัฒนา 1/1
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลลาดกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566		ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2566				ราคารับมณฑลละ 34.21 บาท			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	99.00	11.34	1,122.66	1.3624	15.44	1,528.56	
	1.2 ทราयर่องพื้นทาง	ลบ.ม.	4.95	460.00	2,277.00	1.3624	626.70	3,102.16	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	99.00	380.99	37,718.01	1.3624	519.06	51,386.94	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง Contraction Joint.	เมตร	57.00	72.21	4,115.97	1.3624	98.37	5,607.09	
3	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	3.1.1 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร	ท่อน	30.00	569.91	17,097.30	1.3624	776.44	23,293.20	
	3.1.2 งานดินซุดตัด	ลบ.ม.	24.00	22.22	533.28	1.3624	30.27	726.48	
	3.1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.20	1,787.96	2,145.55	1.3624	2,435.91	2,923.09	
	3.1.4 ทราयर่องพื้น	ลบ.ม.	1.20	460.00	552.00	1.3624	626.70	752.04	
	3.2 งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.								
	3.2.1 งานดินซุดตัด	ลบ.ม.	18.00	22.22	399.96	1.3624	30.27	544.86	
	3.2.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.34	1,787.96	607.90	1.3624	2,435.91	828.20	
	3.2.3 ทราयर่องพื้น	ลบ.ม.	0.34	460.00	156.40	1.3624	626.70	213.07	
	3.2.4 คอนกรีต ค.2 (Strength 240 ksc.)	ลบ.ม.	3.04	1,967.26	5,980.47	1.3624	2,680.19	8,147.77	
	3.2.5 เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	0.13	28,747.77	3,737.21	1.3624	39,165.96	5,091.57	
	3.2.6 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	1.89	103.32	195.27	1.3624	140.76	266.03	
	3.2.6 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	18.00	657.90	11,842.20	1.3624	896.32	16,133.76	

3.2.8 ตะปู 3 นิ้ว ชนิดผสม	กก.	7.20	60.00	432.00	1.3624	81.74	588.52	
3.2.9 ค่าแรงงานเข้าแบบ	ตร.ม.	36.00	139.00	5,004.00	1.3624	189.37	6,817.32	
3.2.10 ฝาตะแกรงเหล็กหล่อ	ฝ่า	3.00	5,000.00	15,000.00	1.3624	6,812.00	20,436.00	
				45,233.64		รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น	148,386.66	หน่วย : บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสันชัย ไชยบุตร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชัยฤกษ์ ทองตา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุรสิทธิ์ ฟอนโคสูง)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน